

空堀川上流雨水幹線立坑設置工事について

令和5年2月
流域下水道本部技術部

【工事概要】

東大和市・立川市・武蔵村山市の一部の地域では、河川より地盤が低いなどの地形的な理由により**浸水被害が頻発**しています。

本事業は、これらの地域における浸水対策として、新たに空堀川上流雨水幹線（直径3.25m）の**下水道のトンネル整備**を行うものです。

本工事は、**トンネル整備の発進基地となる立坑を設置**する工事です。

【工事内容】

- ・発進立坑 1箇所（直径15m、深さ20m）
- ・用地整備一式

【工事場所及び範囲】

- ・東大和市立上仲原公園（東大和市向原一丁目1番地先）の一部（縦27m×横57m）

【受注者】

- ・株式会社 森本組 東京支店

【工期】

令和4年12月23日から令和6年4月24日まで（予定）
（契約日の翌日）

【案内図】



空堀川上流雨水幹線立坑設置工事について

令和5年2月
流域下水道本部技術部

現場着手（準備工事） 3月下旬からの予定



公園施設の移設・撤去工の一部

- ・公園内にある喫煙所を移設
- ・工事用出入口付近にある電柱の補助線を移設

立坑工事（詳細は検討中）

公園施設の移設・撤去工

- ・公園内の施設の移設及び樹木の伐採
- ・工事用出入口を中央通り側に設置

立坑用地の作業ヤード整備工

- ・工事場所に高さ3mの仮囲いを設置
- ・傾斜地のため均した後に石碑を移設

立坑の築造工

- ・立坑（直径15m、深さ20m）を築造

片付け工

- ・片付けをして立坑設置工事は終了

【連絡先】

受注者：株式会社 森本組 空堀川立坑作業所
 原田 修司 携帯 080-6858-3754
 TEL 042-843-8010
 発注者：東京都下水道局 流域下水道本部技術部 工事課
 大橋・柳原 TEL 042-527-4829